


RZUT DACHU 1:100



UWAGA:

- zwód poziomy wykonać drutem stalowym ocynk. FeZn Ø8 mm, uzłom otokowy wykonać bednarką ocynk. FeZn 30x4 mm i układać w odl. min. 1,0 m od krawędzi budynku na gł. co najmniej 0,5 m,
- przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8 mm, zaciśki kontrolne ZK instalować na wys. 1,5 m od poziomu terenu,
- wszystkie elementy wystające ponad dach chronić zwodem poziomym lub pionowym (muszą znajdować się w strefie ochrony odgromowej obiektu),
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

Pracownia Projektowa	Obiekt:	WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY - II ETAP		Skala 1:100
	Adres:	Koszalin, ul. Zwycięstwa		
		Inwestor:	Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie	
BRANŻA:	TEMAT: Rzut dachu PB INSTALACJI ODGROMOWEJ			
	Projektant:	mgr inż. Andrzej Surmlik		UANIN/7210/57/89
DATA: 08.2008 r.	Sprawdził:			